



NOTAS:			
1	COORDENADAS EM METROS, ELEVAÇÕES EM METROS, COTAS EM CENTÍMETROS.		
2	DATUM UTM SIRGAS 2000, FUSO 23S, ZONA K.		
3	CONCRETO ESTRUTURAL: fck 2 30MPa, FATOR A/C ≤ 0,55 E MÓDULO DE ELASTICIDADE E _{co} ≥ 28 GPa, AOS 28 DIAS, CONCRETO MAGRO fck 2 10MPa.		
4	OS TIRANTES DEVERÃO SER EXECUTADOS E ENSAIADOS DE ACORDO COM A NBR 5629, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CLASSE 2, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VARIAÇÃO DE MATERIAS EM PROFUNDIDADE (LUNHAS) E LATERALIDADE (COLUNAS).		
5	ENSAIOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME A NBR 5629:		
	– ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO: 2 TIRANTES		
	– ENSAIOS DE RECEBIMENTO – TIPO "A": 5 TIRANTE ; TIPO "B": 42 TIRANTES		
	– ENSAIO DE FLUÊNCIA: 2 TIRANTES (JUNTO COM ENSAIO DE RECEBIMENTO TIPO A)		
6	OS ENSAIOS NOS TIRANTES (TESTES) DEVERÃO SER INICIADOS 7 (SETE) DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA INJEÇÃO, ESTE PRAZO PODERÁ SER REDUZIDO PARA 3 (TRES) DIAS NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE CIMENTO ARI.		
7	A INCORPORAÇÃO DEFINITIVA SÓ PODERÁ SER REALIZADA MEDIANTE EXECUÇÃO E AÇÃO DOS ENSAIOS ESTIPULADOS.		
8	MANter UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ATRAVÉS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS DO TALUDE E RESPECTIVA CONTENÇÃO DURANTE SUA VIDA ÚTIL.		
9	O REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO COM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA NÃO PREJUDICAR A INTEGRIDADE E LINEARIDADE DO TRECHO LIVRE.		
10	O REATERRO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 cm COM 95% DO PROCTOR NORMAL.		
CONTRATO 01.2023.172			
TÍTULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			
RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA – BAIRRO SÃO TARÍSIO			
MURO ATRAPANTADO 01 E 02– LOCAÇÃO PLANTA E PERFIL			
PROJ. CARLOS 30/08/23	RT. CARLOS INOCENCIO	CREA Nº: MG-14.438-D	1ª DES.
DES. MARCELO 30/08/23			
TERMO JULIANA 30/09/23			
REVIS. CARLOS 30/09/23			
ESC. 1A1	2023.172.PJ.F.DT. ESTRUCT.003		0