

## RELATÓRIO DE VISTORIA

LOCAL: Rua Alberto Agapito, Jardim de Alá

OBJETO: Relatório de Vistoria Técnica para subsidiar projeto de contenção

CONTRATO: 01.2023.172

ORDEM DE SERVIÇO: 05/10/2023

### 1. OBRAS CONSULTADAS:

1.1.NBR 13.752/996

1.2.NBR 11.682 Estabilidade de Taludes

1.3.Guidicini e Nieble – Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação

### 2. PROBLEMAS OBSERVADOS NA ENCOSTA:

A encosta onde está localizada a Rua Alberto Agapito foi indicada pela Defesa Civil de Juiz de Fora, devido a deslizamento ocorrido no trecho considerado, o que está evidente nas fotos seguintes apresentadas. Trata-se de Área de Risco 4, ocupada sem a urbanização adequada, com ausência de micro drenagem, passeio e meio fios adequados. As edificações foram construídas ao longo da encosta sem orientação técnica, sendo a construção de muros de contenção feito de blocos.

Em seguida apresentamos o Relatório Fotográfico que expõe os problemas notados nesta vistoria técnica.

### 3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 1: Mostra da área de intervenção na rua Alberto Agapito



FOTO 2: Mostra a erosão causada pelas águas pluviais e mureta de proteção construída após as chuvas passadas.



FOTO 3: Mostra da área de intervenção, ao longo da mureta..





FOTO 4: Vista da rua onde vemos do lado oposto terra obstruindo, que deverá ser retirada para aumentar a largura da via.



FOTO 5: Mostra de ponto de drenagem , com boca de lobo existente





